

AMENAJARE TEREN SPORT GEOAGIU BAI

Lista cu cantitatile de lucrari

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSE06B1 100MP 8.820
 PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
 SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
 IN PAM.COEZIV

002 CG32C1 M.C. 61.000
 UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
 PIETRIS COMPACT.MANUAL

003 DA14A1 M.C. 8.500
 FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI
 PLATFORME CAROSABILE

003 2100933 M.C. 8.500
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

004 CG04A1 MP 924.000
 COVOR SINTETIC LIPIT

005 TRA01A10 TONA 203.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM

006 CO07B1 M 128.000
 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
 STILPI METALICI H= 2 M

007 CN11B1 MP 128.000
 VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE

METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

008 TSH38D1 MP 660.000
STRUCTURA DE PROTECTIE H=5M PE STILPI
METALICI PREVAZUTA CU PLASA DE PROTECTIE

009 DE11A1 M 62.000
BORD MICI PREF BETON PT INCADR TROTUARE
SPATII VERZI ALEI ASEZATE IN FUND BETON

028 CO01A1 MP 130.000
TURNARE DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC
SAU PAVIMENTE BETON

003 DA14A1 M 91.500
RIGOLA PLUVIALA BETONATA

003 2100933 M.C. 5.500
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

000 TSA16D3 M.C. 26.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

000 W2A16A1 BUC 6.000
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE
TURNATA TEREN NORMAL

000 6500959 BUC 6.000
STILP TEAVA OL L=10 M PT ILUMINAT
PUBLIC

000 W2F05A01 BUC 10.000
PROIECTOR PENTRU ILUMINAT EXTERIOR PE
STILP METALIC

000 W2G01A11 M 153.000
MONT.CABLU SUBT.1KV GR.0,601-0,750 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

000 4802626 M 87.500
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X 10 U S
8778

000 4802626 M 65.500
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S
8778

000 BUC 2.000
MATERIAL SPORTIV (PORTI MINIFOTBAL)

000 BUC 1.000
MATERIAL SPORTIV (FILEU TENIS DE CAMP)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------